

V/v báo cáo tồn tại, vi phạm về
PCCC đối với các cơ sở thuộc các cơ
quan Nhà nước trên địa bàn thị xã
Đức Phồ

Đức Phồ, ngày 25 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Đức Phồ.

Qua công tác quản lý, rà soát, thống kê về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện nay có 56 cơ sở thuộc các cơ quan Nhà nước tồn tại, vi phạm các quy định về PCCC (có Phụ lục danh sách các cơ sở kèm theo), cụ thể như sau:

- Có 03 cơ sở đã được thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC mà đã đưa vào hoạt động.

- Có 38 cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động hoặc quá trình hoạt động có cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Trong đó:

+ Cơ sở do Công an thị xã quản lý: 37 cơ sở.

+ Cơ sở do UBND cấp xã quản lý: 01 cơ sở.

- Có 15 cơ sở tồn tại, vi phạm khác về PCCC. Trong đó:

+ Cơ sở do Công an thị xã quản lý: 02 cơ sở.

+ Cơ sở do UBND cấp xã quản lý: 13 cơ sở.

Các loại hình cơ sở trên thuộc trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước, trường học, bệnh viện vi phạm các quy định tại Điều 17, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ thuộc diện phải tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, nhưng những cơ sở này nếu tạm đình chỉ hoạt động sẽ ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ sở, đồng thời không có nơi giải quyết thủ tục hành chính, học sinh không đến trường và người dân không được khám chữa bệnh; các cơ quan có thẩm quyền đã kiến nghị người đứng đầu khắc phục nhưng vẫn chưa khắc phục được. Nguyên nhân chủ yếu, kinh phí khắc phục lớn, nhưng không bố trí được các nguồn kinh phí để khắc phục, dẫn đến kéo dài, đồng thời trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước thì người đứng đầu cơ sở làm việc theo nhiệm kỳ, được luân chuyển công tác theo sự phân công của tổ chức nên khi tiếp nhận trụ sở này chỉ thừa hưởng, nên việc nắm các nội dung như trụ sở, cơ quan làm việc đưa vào hoạt động khi nào, sửa chữa ra sao vào thời gian trước thì hoàn toàn không biết nên rất khó khăn trong công tác quản lý, cũng như cơ quan có thẩm quyền không phê duyệt được Phương án chữa cháy đối với các loại hình cơ sở này, phổ biến nhất là các cơ sở giáo dục.

Để công tác đảm bảo an toàn về PCCC được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị xã Đức Phổ, Công an thị xã Đức Phổ kính báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ bố trí, sắp xếp thời gian làm việc với các đơn vị có liên quan (*trong khoảng thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 05/4/2024*) để tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian đến; đồng thời chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC trên, nhất là các cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Kính báo cáo Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện./p

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo CATX (t/dõi);
- Lưu: VT, QLHC.



Đại tá Đào Quang Minh



DANH SÁCH THÔNG TIN CÁC SỞ TÒN TẠI, VI PHẠM VỀ PCCC THUỘC CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

(Kèm theo Công văn Số 123/2024/QLHC), ngày 25/3/2024 của Công an thị xã)

TT	Tên cơ sở	Cơ quan chủ quản	Quy mô công trình	Nội dung tồn tại, vi phạm cần khắc phục và quy định pháp lý	Giải pháp khắc phục và đề xuất lộ trình thực hiện	Đơn vị quản lý	Ghi Chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cơ sở đã được thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC mà đã đưa vào hoạt động							
1	Trụ sở UBND thị xã Đức Phổ	UBND tỉnh Quảng Ngãi	<p>Trụ sở UBND thị xã được xây dựng với diện tích 2605m², gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none">- Khối nhà làm việc (xây dựng năm 2006), có quy mô 03 tầng, diện tích xây dựng 585m² và khối tích 2.106m³.- Khối nhà hội trường, hành chính công (xây dựng năm 2009), có quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng 425m², khối tích 1.530m³.	<ul style="list-style-type: none">- Số lượng lối thoát nạn, thang thoát nạn chưa đảm bảo theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD (lối thoát nạn chưa được bố trí phân tán).- Cơ sở chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn theo quy định Điều 10 TCVN 3890:2009.- Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012	<ul style="list-style-type: none">- Lập hồ sơ thiết kế, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (bổ sung lối thoát nạn thứ 2 tại khối nhà làm việc, trang bị đèn chiếu sáng sự cố) trình Phòng CSPCCC và CNCHH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.	Công an thị xã Đức Phổ	

	<p>2</p> <p>Trường THPT Lương Thế Vinh</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi</p>	<p>Cơ sở đưa vào sử dụng năm 2013; có diện tích xây dựng 6297m², khối tích 22669m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà hiệu bộ - thư viện được xây dựng gồm 03 tầng, chiều cao tầng 3.6m, diện tích xây dựng 645m². - Dãy nhà bộ môn được xây dựng gồm 03 tầng, chiều cao tầng 3.6m, diện tích xây dựng 450m². - Dãy nhà lớp học 03 tầng, 15 phòng lớp học (gồm 02 dãy thiết kế xây dựng tương tự nhau), chiều cao các tầng 3.6m, diện tích xây dựng 505m². 	<ul style="list-style-type: none"> - Đã thẩm duyệt, nghiệm thu hạng mục cấp nước chữa cháy ngoài nhà, nhưng chưa được nghiệm thu tổng thể về PCCC. - Chưa lắp đặt, trang bị hệ thống báo cháy tự động quy định tại Điều 6 TCVN 3890:2009. - Số lượng lối thoát nạn, thang thoát nạn chưa đảm bảo theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD (tầng 03 dãy nhà Hiện bộ chỉ có 01 lối thoát nạn). - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thông báo cháy tự động), đo điện trở hệ thống chống sét; Lắp hồ sơ thiết kế, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (bổ sung lối thoát nạn thứ 2 tại khối nhà làm việc, trang bị đèn chiếu sáng sự cố) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu tổng thể về PCCC báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>	
<p>3</p>	<p>Trung tâm văn hoá thị xã</p>	<p>UBND thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở được xây dựng với diện tích 1030m², gồm 03 tầng, khối tích 7.725m³, xây dựng năm 2012, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tầng trệt gồm: 02 phòng kĩ thuật; sân khấu; phòng hóa trang thay đồ nữ; phòng hóa trang thay đồ nam; sảnh chính - sân khấu ngoài trời; 04 nhà vệ sinh; phần ghế ngồi khán giả có 582 ghế ngồi. - Tầng 01 gồm: 05 phòng làm việc; phần ghế ngồi khán giả có 242 ghế ngồi; 04 nhà vệ sinh. 	<p>Đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Ngãi thẩm duyệt thiết kế về PCCC năm 2012 và được tổ chức nghiệm thu về PCCC hạng mục: hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình. Tuy nhiên, chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC của Cơ quan Công an có thẩm quyền trước khi đưa vào sử dụng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu văn bản đề nghị Phòng CSPCCC và CNCH tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc nghiệm thu tổng thể về PCCC sau khi đã sửa chữa xong các phương tiện, hệ thống PCCC. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>	

Cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động hoặc quá trình hoạt động có cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC

4	<p>Trưởng Mầm non Phổ Thạnh (Thạch By 1)</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở đưa vào hoạt động năm 2010 có diện tích xây dựng 777m² quy mô 09 nhóm lớp, >100 cháu, có tổng khối tích là 2816m³ gồm các hạng mục: - Dãy nhà 01 tầng trệt 04 phòng lớp học phía Bắc có diện tích xây dựng 378m², chiều cao công trình 3.6m. - Dãy nhà 01 tầng trệt 02 phòng lớp học phía Đông có diện tích xây dựng 214m², chiều cao công trình 3.6m. - Dãy nhà 01 tầng trệt 03 phòng lớp học phía Nam có diện tích xây dựng 120m², chiều cao công trình 3.6m. - Khu vực nhà bếp 01 tầng trệt được xây dựng với diện tích 65m², chiều cao công trình 3.9m.</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
5	<p>Trưởng Mầm non Phổ Thạnh (Thạnh Đức 2)</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở đưa vào hoạt động năm 2009 có diện tích xây dựng 481,84m² quy mô 04 nhóm lớp, >100 cháu, có tổng khối tích là 1731m³ gồm các hạng mục: - Khối nhà lớp học 02 tầng 04 phòng có diện tích 481,84m², chiều cao mỗi tầng 3.6m. - Khu vực nhà bếp 55m² 01 tầng trệt, chiều cao công trình 3.9m.</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

	<p>6</p> <p>Trường Mầm non Phổ Thành (Tân Diêm)</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở đưa vào hoạt động năm 2015 có diện tích xây dựng 1049m² quy mô 04 nhóm lớp, >100 cháu, có tổng khối tích là 3776m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng, diện tích xây dựng 216m², chiều cao mỗi tầng 3,6m. - Dãy nhà lớp học 01 tầng trệt (thiết kế hình chữ L) có diện tích xây dựng 557m², chiều cao công trình 3,6m. - Nhà bếp có diện tích xây dựng 60m², 01 tầng trệt, chiều cao công trình 3,9m. <p>Cơ sở đưa vào hoạt động năm 2018, được xây dựng trên tổng diện tích đất 3581,7m², có diện tích xây dựng 1196m² quy mô 05 nhóm lớp, 131 cháu, có tổng khối tích là 4305m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy lớp học 02 tầng 04 phòng lý học tại thời điểm kiểm tra có 131 học sinh được thẩm duyệt thiết kế năm 2018: Diện tích xây dựng 298m², tổng diện tích sàn 617m², chiều cao công trình 3,6m/tầng. - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng xây dựng năm 2021 với diện tích 253,89m², tổng diện tích sàn 505,05m², chiều cao 3,6m/tầng. - Khu vực nhà ăn, 01 tầng trệt, xây dựng năm 2021, diện tích xây dựng 74,88m², kết cấu khung bê tông cốt thép, vì kèo, xà gồ gỗ, trần ốp laphong, mái lợp tole, nền lát gạch 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
	<p>7</p> <p>Trường Mầm non Phổ Châu</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở đưa vào hoạt động năm 2018, được xây dựng trên tổng diện tích đất 3581,7m², có diện tích xây dựng 1196m² quy mô 05 nhóm lớp, 131 cháu, có tổng khối tích là 4305m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy lớp học 02 tầng 04 phòng lý học tại thời điểm kiểm tra có 131 học sinh được thẩm duyệt thiết kế năm 2018: Diện tích xây dựng 298m², tổng diện tích sàn 617m², chiều cao công trình 3,6m/tầng. - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng xây dựng năm 2021 với diện tích 253,89m², tổng diện tích sàn 505,05m², chiều cao 3,6m/tầng. - Khu vực nhà ăn, 01 tầng trệt, xây dựng năm 2021, diện tích xây dựng 74,88m², kết cấu khung bê tông cốt thép, vì kèo, xà gồ gỗ, trần ốp laphong, mái lợp tole, nền lát gạch 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC các hạng mục được xây dựng năm 2021 theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

		men.	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 2675m², có diện tích xây dựng 1131m² quy mô 07 nhóm lớp, 191 cháu, có tổng khối tích là 4071m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy lớp học 02 tầng 04 phòng lớp học phía Bắc xây dựng năm 2013; Diện tích xây dựng 283,05m², tổng diện tích sàn 566m², chiều cao công trình 3.6m/tầng. - Dãy nhà lớp học, nhà hiệu bộ 02 tầng 04 phòng phía Đông (03 phòng học và 01 phòng làm việc Ban Giám hiệu + Phòng họp) xây dựng năm 2021, diện tích xây dựng 253,89m², tổng diện tích sàn 505,05m², chiều cao 	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Trường Mầm non Phố Khánh</p>	8	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCHI thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <p>- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.</p> <p>- Chưa đo điện trở hệ thống, chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích khu đất 2675m², có tổng khối tích là >100 cháu, có tổng khối tích là 1126m³ gồm: Nhà lớp học 05 phòng 01 tầng trệt có tổng diện tích 313m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được phê duyệt và xây dựng năm 2005.</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Trường Mầm non Phố Cường CS2 (Mỹ Trang)</p>	9	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCHI thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <p>- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.</p> <p>- Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích 2675m², quy mô 04 nhóm lớp, >100 cháu, có tổng khối tích là 1814m³ gồm các hạng</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Trường Mầm non Phố Hòa</p>	10	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.</p> <p>- Chưa đo điện trở hệ thống</p>			<p>2</p>
--	--	------	--	---	---------------------------------	---	-------------------------------	---	---	--	---	--	---	-------------------------------	---	--	---	---	-------------------------------	----	-------------------------------	--	---	--	--	----------

			<p>mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học, nhà hiệu bộ 02 tầng 04 phòng xây dựng năm 2013, với diện tích sàn/tầng 224m², tổng diện tích sàn 448m², chiều cao 3.6m/tầng. - Khu vực bếp ăn, 01 tầng trệt được xây dựng năm 2013, diện tích xây dựng 56m², chiều cao công trình 3.6m. 	<p>chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	
11	<p>Trường Mầm non Phố Vinh</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích khu đất diện tích 3539m², diện tích xây dựng 1268m² quy mô 06 nhóm lớp, >100 cháu, có tổng khối tích là 4564m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 02 tầng 04 phòng được bàn giao sử dụng năm 2018, diện tích xây dựng 230m². - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng, xây dựng 2014, diện tích sàn 181m², tổng diện tích sàn 362m², chiều cao công trình 3.6m. - Dãy nhà lớp học cấp IV, 01 tầng trệt gồm 04 phòng lớp học, diện tích xây dựng 404,88m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2011. - Dãy nhà bếp 62m², 01 tầng trệt, chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
12	<p>Trường Mầm non Nguyễn Nghiễm</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích khu đất diện tích 1347m², diện tích xây dựng 1986m² quy mô 09 nhóm lớp, 237 cháu, có tổng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC tất cả các hạng mục theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ- 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

(TDPI)	<p>khối tích là 7149m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng có diện tích xây dựng 488,33m², tổng diện tích sàn 1023,8m², chiều cao công trình 3.9m xây dựng năm 2013. - Dãy nhà hiệu bộ, lớp học 04 phòng 02 tầng, có diện tích xây dựng 320m², tổng diện tích sàn 455,1m², chiều cao công trình 3.9m, xây dựng năm 2011. - Dãy nhà lớp học 04 phòng lớp học 01 tầng trệt, có diện tích xây dựng 407,27m², chiều cao công trình 3.6m xây dựng năm 2009. - Nhà bếp 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 100m², chiều cao công trình 3.6m phê duyệt cải tạo, sửa chữa 2020. 	<p>CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (ngoại trừ nhà bếp 01 tầng trệt và dãy nhà lớp học 02 tầng).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa mua BHCNB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự toán kinh phí để mua BHCNB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 		
13	<p>Trưởng Mâm non Nguyễn Nghiem (TDP2)</p>	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích khu đất diện tích 3522,5m², diện tích xây dựng 1213m² quy mô 08 nhóm lớp, 200 cháu, có tổng khối tích là 7149m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng có diện tích xây dựng sàn 532m², chiều cao công trình 3.6m, xây dựng năm 2013. - Dãy nhà các phòng chức năng, y tế phía Tây Nam 04 phòng 01 tầng trệt, có diện tích xây dựng 312m², chiều cao công trình 3.6m, xây dựng năm 2011. - Dãy nhà các lớp học phía Đông 	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC tất cả các hạng mục theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bỏ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bỏ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

14	Trưởng THCS Nguyễn Nghiễm (TDP 4)	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Nam 04 phòng 01 tầng trệt, có diện tích xây dựng 312m², chiều cao công trình 3.6m xây dựng năm 2011.</p> <p>- Nhà bếp 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 57m², chiều cao công trình 3.6m xây dựng năm 2011.</p> <p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 4636m², có diện tích xây dựng 3170m², khối tích 11185m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <p>- Dãy nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng, diện tích xây dựng 245m², tổng diện tích sàn 363m², gồm 10 phòng, chiều cao công trình 3.6m xây dựng năm 2011.</p> <p>- Dãy nhà học 08 phòng 02 tầng phía Bắc, có diện tích sàn/tầng 406m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2016.</p> <p>- Dãy nhà lớp học 06 phòng 02 tầng phía Tây, có diện tích sàn/tầng 240m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2008.</p> <p>- Dãy nhà lớp học 08 phòng 02 tầng phía Đông Nam có diện tích xây dựng 371,13m², tổng diện tích sàn 710,13m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2020.</p> <p>- Dãy nhà bộ môn 04 phòng 02 tầng có diện tích xây dựng 371,25m², tổng diện tích sàn 742,5m² được xây dựng tháng 5/2020</p> <p>- 02 Dãy nhà bộ môn 02 tầng đang</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.</p> <p>- Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP.</p> <p>- Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>- Thuộc đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <p>- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p> <p>- Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024.</p>	Công an thị xã Đức Phổ

15	Trưởng Mâm non Phố Minh	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>thi công xây dựng.</p> <p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích khu đất diện tích 2709m², diện tích xây dựng 867m² quy mô 05 nhóm lớp, 108 cháu, có tổng khối tích là 3121m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà bếp có diện tích 60m², chiều cao công trình 5.4m, 01 tầng trệt được xây dựng năm 2016. - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng, có diện tích xây dựng 168,48m², tổng diện tích sàn 336,96m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt và xây dựng năm 2018. - Dãy nhà lớp học 04 phòng lớp học 02 tầng, có diện tích xây dựng 247,60m², tổng diện tích sàn 470m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt và xây dựng năm 2012. - Dãy nhà tránh trú bão 02 tầng, diện tích 150m² hiện tại được nhà trường bố trí 01 phòng lớp học, có 02 cầu thang bộ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	Công an thị xã Đức Phố
16	Trưởng Mâm non Phố Ninh (trung tâm)	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích khu đất diện tích 3522,5m², diện tích xây dựng 867m² quy mô 05 nhóm lớp, 110 cháu, có tổng khối tích là 3121m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng 01 tầng trệt có diện tích xây dựng 404,88m², chiều cao công trình 3.6m, xây dựng năm 2010. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, 	Công an thị xã Đức Phố

			<ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà hiệu bộ phòng chức năng năng và 02 phòng lớp học 02 tầng, có diện tích xây dựng 283m², tổng diện tích sàn 442m² chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2011. - Dãy nhà lớp học 02 phòng 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 187,2m², phê duyệt xây dựng năm 2019. - Nhà bếp 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 60m², chiều cao công trình 3.6m. 		<p>hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 		
17	Trưởng Mầm non Phổ Văn	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 1416m² quy mô 10 nhóm lớp, 230 cháu, có tổng khối tích là 5097m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng 01 tầng có tổng diện tích sàn 332,98m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt và xây dựng năm 2008. - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng được xây dựng 2022. - Dãy nhà lớp học, phòng chức năng 04 phòng được xây dựng năm 2022. - Khu nhà bếp 01 tầng trệt được xây dựng năm 2022. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 04 phòng học, có tổng diện tích sàn 617m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt và xây dựng năm 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. - Lộ trình: Hoàn thành trong năm 2024. 	Công an thị xã Đức Phổ	
18	Trưởng Mầm non	Phòng Giáo dục và Đào	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 488m² quy mô 04 nhóm lớp, >100 cháu,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ 	Công an thị	

	<p>Phổ Thuận (điểm lẻ Mỹ Thuận)</p>	<p>Đức Phỏ</p>	<p>có tổng khối tích là 1750m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng, chiều cao mỗi tầng 3.6m, có diện tích sàn 280m² được xây dựng năm 2017. - Nhà bếp 01 trần trệt, có diện tích xây dựng 74,88m², chiều cao công trình 3.6m. 	<p>định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>xã Đức Phỏ</p>
<p>19</p>	<p>Trường Mầm non Phố Quang (trung tâm)</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phỏ</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 1584m² quy mô 08 nhóm lớp, 189 cháu, có tổng khối tích là 5703m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng phía Nam, diện tích xây dựng 407m², tổng diện tích sàn 609,75m², chiều cao công trình 3.6m, được xây dựng năm 2017. - Dãy nhà hiệu bộ 01 tầng trệt 04 phòng phía Bắc, có diện tích xây dựng 240.28m², chiều cao công trình 3,6m được xây dựng tháng 10/2018. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 04 phòng phía Đông (công năng ban đầu là nhà sử dụng công năng tránh trú bão). - Khu nhà bếp 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 54m², chiều cao công trình 3.9m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phỏ</p>
<p>20</p>	<p>Trường Mầm non Phố Quang</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phỏ</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 600m² quy mô 04 nhóm lớp, 105 cháu, có tổng khối tích là 2160m³ gồm dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng, có</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ 	<p>Công an thị xã Đức Phỏ</p>

	(Lai Tân)		tổng diện tích sàn 600m ² , chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt và xây dựng tháng 11/2019.	- Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.	sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thi xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.		
21	Trường Mầm non Phố Phong (điểm trung tâm)	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 990m² quy mô >100 cháu, có tổng khối tích là 3570m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà cấp 4 có 04 phòng học, có diện tích xây dựng 332m², được phê duyệt xây dựng năm 2010. - Dãy hiệu bộ 02 tầng, có diện tích xây dựng 181m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2011. - Dãy nhà cấp 4 có 02 phòng học, có diện tích xây dựng 208,6m² được phê duyệt xây dựng năm 2014. - Dãy nhà bếp diện tích 158,76m² chiều cao công trình 3.9m, được phê duyệt xây dựng năm 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bố sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thi xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	Công an thị xã Đức Phổ	
22	Trường Mầm non Phố Phong (điểm lẻ)	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 353m² quy mô 04 nhóm lớp, >100 cháu có tổng khối tích là 1270m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 04 phòng học 02 tầng, có diện tích xây dựng 323,36m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2012. - Dãy nhà bếp diện tích 74,88m², chiều cao công trình 3.9m, được 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bố sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thi xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ 	Công an thị xã Đức Phổ	

			phê duyệt xây dựng năm 2019.		trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.		
			<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 2949m², khối tích 10617m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy phòng học phía Nam 10 phòng 02 tầng, có tổng diện tích sàn 705m², chiều cao công trình 3.6m, được xây dựng năm 1998. - Dãy nhà lớp học 08 phòng 02 tầng (dãy giữa nhà hành chính và nhà lớp học 08 phòng 02 tầng phía Đông), có tổng diện tích sàn 512m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng 2002. - Dãy nhà lớp học 08 phòng 02 tầng phía Đông, có tổng diện tích sàn 560m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt xây dựng 2009. - Dãy nhà hiệu bộ phía Tây Bắc (08 phòng) 02 tầng, có tổng diện tích sàn 522,2m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt xây dựng 2019. - Dãy nhà bộ môn (04 phòng) 02 tầng, có tổng diện tích sàn 650m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt xây dựng 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 	Công an thị xã Đức Phổ	
23	Trường THCS Phong Phổ	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ		<p>Trường Mầm non Phố An (An Thạch), có diện tích xây dựng khoảng 6500m². Được xây dựng với kết cấu chung là khung bê tông, cốt thép, tường xây gạch bậc II chịu lửa, gồm có 08 nhóm lớp học</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các hạng mục tại cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định tương ứng với thời điểm công trình được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở 	Công an thị xã Đức Phổ
24	Trường Mầm non Phố An (An	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ					

Thạch)		<p>với hơn 100 cháu học sinh (02 lớp nhỏ, 02 lớp lớn, 02 lớp bé, 02 nhà trẻ) gồm các hạng mục cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà cấp 4 có 04 phòng học, có diện tích xây dựng 405,54m², diện tích sàn 607,95m² được phê duyệt xây dựng năm 2017. - Dãy lớp học 02 tầng, mỗi tầng 02 phòng học, có diện tích xây dựng 350m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2018. - Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng 02 tầng gồm 06 phòng làm việc và 01 hội trường, có diện tích xây dựng 202,5m², diện tích sàn 478,14m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được phê duyệt xây dựng tháng 10/2016. - Dãy nhà bếp diện tích 45m², chiều cao công trình 3.9m, được phê duyệt xây dựng năm 2016. 	<p>79/2014/ND-CP (ngoại trừ nhà lớp học 02 tầng).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>(rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	
25	<p>Trưởng Mầm non Phổ An (Hội An 1)</p> <p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 350m² quy mô 04 nhóm lớp, >100 cháu, có tổng khối tích là 1750m³, 02 tầng xây dựng năm 2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục III, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/ND-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

	<p>Trưởng Mầm non Phố An (điểm Hòa Nam, Hội An 1)</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phố</p>	<p>Cơ sở xây dựng với kết cấu chung là khung bê tông, cốt thép, tường xây gạch bậc II chịu lửa, gồm có 04 nhóm lớp học với hơn 100 cháu học sinh (02 lớp nhỏ, 02 lớp lớn), có diện tích xây dựng 450m² gồm các hạng mục cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 02 tầng, diện tích xây dựng 350m², chiều cao mỗi tầng 3.6m. - Nhà bếp 01 tầng trệt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>Thành trong năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phố</p>
<p>27</p>	<p>Trưởng THCS Phố An</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phố</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 2605m², khối tích 9378m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà bộ môn 02 tầng 04 phòng phía Nam, diện tích xây dựng 332,64m², chiều cao công trình 3.6m được thiết kế và phê duyệt năm 2020. - Dãy nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng phía Đông có diện tích xây dựng 230m², chiều cao công trình 3.6m được thiết kế và phê duyệt năm 2008. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 08 phòng lớp học phía Nam có diện tích xây dựng 399,74m², chiều cao công trình 3.6m mỗi tầng, được phê duyệt và xây dựng năm 2010. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 10 phòng lớp học phía Bắc có diện 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>Thành trong năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phố</p>

			<p>tích xây dựng 341,5m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2005.</p> <p>Cơ sở được xây dựng trên diện tích đất 3206m², tổng diện tích sàn các hạng mục 2329m², khối tích 8384m³ gồm các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khu A (phía Bắc) gồm 02 tầng, diện tích sàn 448m², chiều cao 3.6m/tầng (Vốn ODA) xây dựng năm 1998. - Khu B (phía Nam) gồm 02 tầng, diện tích sàn 448m², chiều cao 3.6m/tầng (Vốn ODA) xây dựng năm 1998, 12 phòng (06 phòng học, 06 phòng chức năng). - Khu C (Phía Đông) gồm 02 tầng, diện tích sàn 268m², chiều cao 3.6m/tầng được xây dựng năm 2018. - Khu vực nhà ăn, quy mô 01 tầng, diện tích 120m². <p>Cơ sở được xây dựng diện tích 4399m², khối tích 15836m³ gồm các hạng mục sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học bộ môn 03 tầng 06 phòng, có diện tích xây dựng 375.95m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, xây dựng năm 2021. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 16 phòng (A) có diện tích xây dựng 678.6m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, xây dựng năm 2003. - Dãy nhà 02 tầng 08 phòng lớp học (B) có diện tích xây dựng 322.2m², chiều cao mỗi tầng 3.6m. 		
28	Trường Tiểu học Số 1 Phố Thành	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. (cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện <i>thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	Công an thị xã Đức Phổ
29	Trường THCS Phố Thành	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện <i>thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	Công an thị xã Đức Phổ

	<p>Trưởng Tiểu học và THCS Phố Châu (trung tâm)</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>- Dãy nhà 02 tầng 06 phòng lớp học (C) có diện tích xây dựng 399.75m², chiều cao mỗi tầng 3.6m được phê duyệt xây dựng năm 2019. - Dãy khu hành chính - quản trị 02 tầng, có diện tích xây dựng 200m², chiều cao mỗi tầng 3.6m. - Dãy nhà thư viện 01 tầng trệt, diện tích xây dựng 72m², chiều cao công trình 3.6m. - Dãy nhà lớp học 03 tầng, 12 phòng (đang xây dựng).</p>	<p>Cơ sở được xây dựng, có diện tích xây dựng 2904m², khối tích 10454m³ gồm các hạng mục công trình sau: - Dãy nhà lớp học 02 tầng (được trung dụng là các phòng chức năng, hiệu bộ) có tổng diện tích 388m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2004. - Dãy nhà lớp học 02 tầng phía Đông 08 phòng, có tổng diện tích xây dựng 475,93m², tổng diện tích sàn 800,51m² chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2018. - Dãy nhà bộ môn 02 tầng phía Bắc, có tổng diện tích xây dựng 363,8m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2020 (hiện tại chưa được bàn giao và đưa vào sử dụng). - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng, diện tích xây dựng 300m², được xây dựng</p>	<p>- Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện thẩm duyệt về PCCC). - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
30							

31	Trưởng THCS Phố Khánh	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 6388m², có diện tích xây dựng 2585m², khối tích 9306m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khu lớp học (phía Bắc) gồm 02 dãy 02 tầng (01 dãy 06 phòng xây dựng năm 2000 với diện tích xây dựng 232,9m², 01 dãy 08 phòng xây dựng năm 2012 với diện tích xây dựng 320,5m², diện tích sàn 641,1m²), chiều cao 3.6m/tầng; - Phòng chứa thiết bị dùng chung, cấp IV diện tích xây dựng 20m² (giữa dãy nhà 06 phòng học và 08 phòng học phía Bắc). - Khu lớp học (phía Nam) gồm 02 tầng, diện tích xây dựng 457,9m², chiều cao 3.6m/tầng xây dựng năm 2004, 12 phòng học. - Khu Nhà hiệu bộ (Phía Đông) gồm 02 tầng, diện tích sàn 273,36m², chiều cao 3.6m/tầng được xây dựng năm 2020. <p>Cơ sở được xây dựng diện tích xây dựng 1620m² quy mô 05 nhóm lớp, > 100 cháu, có tổng khối tích lẻ 5832m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà lớp học 04 phòng 02 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 521m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, xây dựng năm 2014. - Nhà lớp học 02 phòng 01 tầng trệt có tổng diện tích xây dựng 264,78m², chiều cao mỗi tầng 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện <i>thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, 	Công an thị xã Đức Phổ	
32	Trưởng Mầm non Phố Cường CSI (Nga Mân)	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 6388m², có diện tích xây dựng 2585m², khối tích 9306m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khu lớp học (phía Bắc) gồm 02 dãy 02 tầng (01 dãy 06 phòng xây dựng năm 2000 với diện tích xây dựng 232,9m², 01 dãy 08 phòng xây dựng năm 2012 với diện tích xây dựng 320,5m², diện tích sàn 641,1m²), chiều cao 3.6m/tầng; - Phòng chứa thiết bị dùng chung, cấp IV diện tích xây dựng 20m² (giữa dãy nhà 06 phòng học và 08 phòng học phía Bắc). - Khu lớp học (phía Nam) gồm 02 tầng, diện tích xây dựng 457,9m², chiều cao 3.6m/tầng xây dựng năm 2004, 12 phòng học. - Khu Nhà hiệu bộ (Phía Đông) gồm 02 tầng, diện tích sàn 273,36m², chiều cao 3.6m/tầng được xây dựng năm 2020. <p>Cơ sở được xây dựng diện tích xây dựng 1620m² quy mô 05 nhóm lớp, > 100 cháu, có tổng khối tích lẻ 5832m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà lớp học 04 phòng 02 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng 521m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, xây dựng năm 2014. - Nhà lớp học 02 phòng 01 tầng trệt có tổng diện tích xây dựng 264,78m², chiều cao mỗi tầng 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện <i>thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, 	Công an thị xã Đức Phổ	

			<p>3.6m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà hiệu bộ 02 tầng có tổng diện tích xây dựng 253,89m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, xây dựng tháng 7/2019. - Nhà bếp 01 tầng trệt có diện tích xây dựng 65m², chiều cao công trình 3.9m xây dựng năm 2014. <p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 8374m², có diện tích xây dựng 2048m², khối tích 7372m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy 02 tầng lớp học 08 phòng học (giáp với UBND xã) xây dựng năm 2002, tổng diện tích sàn xây dựng 512m² chiều cao 3.6m/tầng. - Dãy 02 tầng lớp học 10 phòng học xây dựng năm 2004, tổng diện tích sàn xây dựng 640m² chiều cao 3.6m/tầng. - Dãy 02 tầng lớp học 06 phòng học xây dựng năm 2011, tổng diện tích sàn xây dựng 384m² chiều cao 3.6m/tầng. - Dãy 02 tầng nhà hiệu bộ, các phòng chức năng xây dựng năm 2011, tổng diện tích sàn xây dựng 512m² chiều cao 3.6m/tầng. - Khu nhà để xe. <p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 13174m², có diện tích xây dựng 3522m², khối tích 12680m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà thư viện 02 tầng, diện 		<p>hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	
33	<p>Trường THCS Phố Cường</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện <i>thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện <i>thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
34	<p>Trường THCS Phố Vinh</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

			<p>tích xây dựng 120m².</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy 06 phòng học 02 tầng phía Bắc được xây dựng năm 2011, diện tích xây dựng 250m², chiều cao mỗi tầng 3.6m. - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng phía Đông, có tổng diện tích sàn 319,3m², chiều cao mỗi tầng 3.6m được xây dựng năm 2009. - Dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng phía Tây, có diện tích xây dựng 220m², chiều cao mỗi tầng 3.6m được xây dựng năm 2009 - Dãy nhà lớp học 10 phòng 02 tầng phía Bắc (nối với dãy nhà hiệu bộ), có tổng diện tích sàn 705m², được phê duyệt xây dựng năm 1998. Cải tạo bổ sung thêm 02 phòng 02 tầng năm 2002, tổng diện tích sàn 156,8m². - Dãy nhà bộ môn 06 phòng 02 tầng, có lòng diện tích sàn 1001,15m², chiều cao mỗi tầng 3.6m, được xây dựng năm 2020 - Hồ bơi, khối tích hơn 500m³, xây dựng năm 2013. - Nhà đa năng 01 tầng trệt, có tổng diện tích xây dựng 894,4m², chiều cao công trình 9.2m xây dựng năm 2020. 			
35	Trưởng THCS Phó Văn	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở được xây dựng trên tổng diện tích đất 7383m², có diện tích xây dựng 2173m², khối tích 7822m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà lớp học 08 phòng 02 	<p><i>thẩm duyệt về PCCC).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa mua BHCNBIB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p><i>rộng)</i> trình Phòng CSPCCC và CNCHI thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBIB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

			<p>tầng phía Bắc, có diện tích xây dựng 291,6m², tổng diện tích sàn 583,2m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng 10 phòng phía Đông, có diện tích xây dựng 243.9m² tổng diện tích sàn 487.8m², chiều cao công trình 3.6m xây dựng năm 2019. - Dãy nhà lớp học 06 phòng 02 tầng phía Tây, có diện tích xây dựng 311.04m², tổng diện tích sàn 622.08m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt và xây dựng năm 2019. - Dãy nhà lớp học 10 phòng 02 tầng phía Tây Bắc có diện tích xây dựng 240m², chiều cao công trình 3.6m, được xây dựng năm 1996. <p>Cơ sở có diện tích xây dựng 802m² quy mô 06 nhóm lớp, 189 cháu, có tổng khối tích là 2888m³ gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà hiệu bộ, 02 phòng chức năng gồm 09 phòng (tầng 01: 03 phòng; tầng 02: 09 phòng) có tổng diện tích sàn 537,84m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt xây dựng tháng 11/2021 (theo hồ sơ thiết kế). - 03 dãy nhà lớp học cấp IV 02 tầng (02 dãy xây dựng năm 2006; 01 dãy xây dựng năm 2006), diện tích xây dựng 120m². - Nhà bếp 01 tầng trệt được xây dựng với diện tích 74m², chiều cao 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p><i>rộng</i>) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	
36	Trưởng Mầm non Phò Thuận (trung tâm Vùng 5)	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC các hạng mục được xây dựng năm 2021 theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP (<i>cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện thẩm duyệt về PCCC</i>). - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (<i>các hạng mục cải tạo, mở rộng</i>) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. 	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>	

			<p>công trình 3.9m được xây dựng năm 2008.</p> <p>Cơ sở có diện tích xây dựng 3505m², khối tích 12618m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <p>- Dãy nhà lớp học 10 phòng 02 tầng phía Nam, có diện tích xây dựng 362.52m², tổng diện tích sàn 725.04m², chiều cao công trình 3.6m xây dựng 2008.</p> <p>- Dãy nhà lớp học phía Tây 03 phòng 02 tầng diện tích 324m² xây dựng 2007.</p> <p>- Dãy nhà hành chính 02 tầng có diện tích xây dựng 273m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2020.</p> <p>- Dãy nhà lớp học phía Bắc 06 phòng học 02 tầng có diện tích xây dựng 218m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 1999.</p> <p>- Dãy nhà thư viện, hội trường 02 tầng, có diện tích xây dựng 147m², chiều cao công trình 3.9m.</p> <p>- Dãy nhà lớp học bộ môn 04 phòng 02 tầng, có diện tích xây dựng 428m², chiều cao công trình 3.6m phê duyệt xây dựng 2020.</p>			
37	<p>Trường THCS Phố Thuần</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 2315m², khối tích 8334m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <p>- Dãy nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 287m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2019.</p>	<p>- Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC các hạng mục được xây dựng năm 2019 theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện thẩm duyệt về PCCC).</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bố sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <p>- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
38	<p>Trường Tiểu học Phổ Phong</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 2315m², khối tích 8334m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <p>- Dãy nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 287m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2019.</p>	<p>- Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC các hạng mục được xây dựng năm 2019 theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện thẩm duyệt về PCCC).</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bố sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà 02 tầng 06 phòng học phía Bắc có diện tích xây dựng 196,56m², tổng diện tích sàn xây dựng 393,12m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2007. - Dãy nhà lớp học 04 phòng 02 tầng phía Bắc được xây dựng liên kết với dãy phòng học 06 phòng học 02 tầng phía Bắc, có diện tích xây dựng 184,9m², chiều cao công trình 3.6m, được xây dựng năm 2019. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 08 phòng Nam, có diện tích xây dựng 224m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2005. - Dãy nhà lớp học 06 phòng 02 tầng phía Nam, có diện tích xây dựng 266,9m², chiều cao công trình 3.6m được xây dựng năm 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hồ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024. 	
39	Trường THCS Phố Quang	Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ	<ul style="list-style-type: none"> Cơ sở có diện tích xây dựng 2052m², khối tích 7387m³ gồm các hạng mục công trình sau: - Dãy nhà lớp học 02 tầng 08 lớp học phía Tây Nam, có diện tích sàn 256m², chiều cao công trình 3.6m xây dựng năm 2001. - Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng phía Đông Nam có diện tích sàn 160m², chiều cao công trình 3.6m. - Dãy nhà bộ môn 02 tầng phía Đông Nam có diện tích sàn 160m², chiều cao công trình 3.6m được phê duyệt năm 2020. - Dãy nhà lớp học 02 tầng 06 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC các hạng mục được xây dựng năm 2020 theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dẫn đến quy mô thuộc diện thẩm duyệt về PCCC). - Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hồ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024. - Dự toán kinh phí để mua 	Công an thị xã Đức Phổ

			<p>Phòng học phía Bắc, có diện tích sàn 270,08m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2015.</p> <p>- Dãy nhà lớp học 02 tầng gắn với dãy nhà lớp học 02 tầng 06 phòng học phía Bắc, diện tích xây dựng 180m².</p>		<p>BHCNBB theo quy định và đo điện trở hệ thống chống sét. Hoàn thành trong năm 2024.</p>		
40	<p>Tường THCS Phố Nhơn</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phố</p>	<p>Cơ sở có diện tích xây dựng 2053m², khối tích 7391m³ gồm các hạng mục công trình sau:</p> <p>- Dãy nhà lớp học 02 tầng 06 lớp học phía Đông Nam, có diện tích sàn 234,9m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2008.</p> <p>- Dãy nhà lớp học 02 tầng 08 phòng học phía Tây Nam, có diện tích sàn 291,6m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2001.</p> <p>- Dãy nhà hiệu bộ 02 tầng phía Tây Nam, có diện tích sàn 265,22m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2020.</p> <p>- Dãy nhà lớp học, phục vụ 02 tầng, phía Tây Bắc có diện tích sàn 234,9m², chiều cao công trình 3.6m, được phê duyệt xây dựng năm 2009.</p>	<p>- Chưa thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC các hạng mục được xây dựng năm 2020 theo quy định tại phụ lục IV, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP (cải tạo, mở rộng dân đến quy mô thuộc diện thẩm duyệt về PCCC).</p> <p>- Chưa mua BHCNBB theo quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP.</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập hồ sơ thiết kế bổ sung và lập dự toán kinh phí trang bị, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (các hạng mục cải tạo, mở rộng) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để trình Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <p>- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>Công an thị xã Đức Phố</p>	
41	<p>Trụ sở làm việc UBND xã Phố An</p>	<p>UBND xã Phố An</p>	<p>Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích: 2.314,1m²; đưa vào hoạt động năm 2013 gồm các hạng mục:</p> <p>- Dãy nhà làm việc có diện tích</p>	<p>- Chưa được thẩm duyệt, thiết kế nghiệm thu về PCCC theo phụ lục 3, Nghị định 35/2023/NĐ-CP.</p> <p>- Chưa trang bị hệ thống bảo</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy</p>	<p>UBND xã Phố An</p>	

		<p>khoảng 2.144,1 m²; có 03 tầng, có 22 phòng làm việc, khối tích 7.854m³.</p> <p>+ Tầng trệt gồm: 12 phòng làm việc; 01 phòng tiếp dân; 01 nhà vệ sinh; có tổng diện tích sàn 714m².</p> <p>+ Tầng 02: có 10 phòng làm việc; 01 phòng họp; 01 nhà vệ sinh; tổng diện tích sàn 714m².</p> <p>+ Tầng 03: 01 Hội trường lớn; 01 nhà vệ sinh; 01 kho. tổng diện tích sàn 714m².</p> <p>- Dãy nhà làm việc BCH Quận sự có diện tích khoảng 100 m² (03 phòng làm việc; 01 phòng ngủ; 01 bếp ăn)</p> <p>- 02 dãy nhà là việc của Công an xã có diện tích khoảng 300 m² (04 phòng làm việc; 01 phòng ngủ; 01 kho; 02 nhà vệ sinh.</p>	<p>cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2009.</p> <p>- Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009.</p> <p>- Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định TCVN 3890:2009.</p>	<p>ngoài nhà), trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <p>- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.</p>		
Cơ sở tồn tại, vi phạm khác về PCCC						
42	Thị ủy Đức Phổ	Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi	<p>Trụ sở Thị ủy được xây dựng với diện tích 755m², gồm các hạng mục:</p> <p>- Dãy nhà làm việc cũ (xây dựng năm 2010), có quy mô 03 tầng, diện tích xây dựng 392m² và khối tích 4233m³.</p> <p>- Dãy nhà làm việc mới (xây dựng năm 2016), có quy mô 04 tầng, diện tích xây dựng 363m², khối tích 5277m³.</p>	<p>- Số lượng lối thoát nạn, thang thoát nạn chưa đảm bảo theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD (tầng 04 dãy nhà Thị ủy mới xây dựng chỉ có 01 lối thoát nạn).</p> <p>- Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012</p>	<p>- Lập hồ sơ thiết kế, sửa chữa, cải tạo, bổ sung các hạng mục về PCCC (bổ sung lối thoát nạn thứ 2 tại tầng 4 dãy nhà mới, trang bị đèn chiếu sáng sự cố) trình Phòng CSPCCC và CNCH thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>
43	Bệnh viện Đa Khoa Đặng	Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi	<p>Cơ sở được xây dựng có diện tích 13836m², có tổng khối tích là 49809m³ có 260 giường bệnh, gồm</p>	<p>- Hệ thống báo cháy tự động dãy nhà 04 tầng hỏng (kính phí sửa chữa lớn không thể khác phục).</p>	<p>Lập dự toán kinh phí để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, đo điện trở hệ</p>	<p>Công an thị xã Đức Phổ</p>

Thủy Trâm		<p>các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khu cũ gồm (Khu B + C) (02 tầng) được xây dựng với diện tích 5.516m² và đưa vào hoạt 2002 gồm: Khoa được, khu hành chính, khoa đông y, phục hồi chức năng, khoa nội, khoa sản, khoa nhiễn, khu hậu phẫu và nhân tạo. - Khu mới (khu A) 04 tầng được thẩm duyệt thiết kế về PCCC năm 2010 và đưa vào hoạt động năm 2015 với diện tích xây dựng 2080m², diện tích sàn 8320m² gồm: Khoa cấp cứu, hồi sức; khoa khám bệnh; khoa chuẩn đoán hình ảnh; khoa ngoại; khoa xét nghiệm; khoa nhi; khu lưu trữ và lò công nghệ thông tin. - Cơ sở đang được đầu tư xây dựng; 01 dãy nhà có quy mô 05 tầng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa đo diện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p>thông chống sét báo cáo Sở Y tế tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2024.</p>	Phổ
Trụ sở làm việc UBND xã Phố Cường	UBND thị xã Đức Phố	<p>Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.000m², đưa vào hoạt động năm 2002 gồm các hạng mục</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 420m², khối tích là 1.260m³, đưa vào hoạt động năm 2017. - Khởi nhà làm việc của Ban Chủ huy quân sự xã quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng là 100m², khối tích là 600m³ đưa vào hoạt động năm 2021. - Nhà làm việc của Đại Tuyến thanh xã quy mô cấp IV, 01 tầng diện tích xây dựng là 40m², khối tích là 120m³ đưa vào hoạt động. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định TCVN 3890:2009. - Chưa đo diện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn), đo diện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	UBND xã Phố Cường

			<p>năm 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư viện Đặng Thùy Trâm quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng là 100m², khối tích là 300m³ đưa vào hoạt động năm 2007. - Hội trường quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 300m², khối tích là 900m³ đưa vào hoạt động năm 2021. - Các hạng mục phụ trợ khác như: nhà vệ sinh, nhà xe, sân. 		
<p>Trụ sở làm việc UBND phường Phố Quang</p> <p>45</p>	<p>Trụ sở được xây dựng trên thửa đất số 222, tờ bản đồ số 08, có diện tích 2929m², gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà trung tâm quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng là 200m², khối tích là 1.500m³, đưa vào hoạt động năm 1997. - Dãy nhà phía Bắc (Khối Đàng) quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng là 300m², khối tích là 2.200m³ đưa vào hoạt động năm 2017. - Nhà hội trường quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng là 200m² đưa vào hoạt động năm 2017. - Các hạng mục phụ trợ khác như: dãy nhà BCLH Quân sự, dãy nhà Công an phường... 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Điều 8 TCVN 3890:2009. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Tộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. <p>UBND phường Phố Quang</p>	<p>UBND thị xã Đức Phổ</p>	
<p>Trụ sở làm việc UBND phường</p> <p>46</p>	<p>Trụ sở có tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 1.085m² (đưa vào hoạt động năm 2016) được xây dựng kết cấu trụ bê tông, trờng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Điều 8 TCVN 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống cấp nước chữa cháy <p>UBND phường Phố Hòa</p>	<p>UBND thị xã Đức Phổ</p>	<p>2</p>

Phổ Hòa		<p>bằng gạch nung, mái lợp tole, sàn lát gạch, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 dãy nhà làm 02 tầng gồm 14 phòng làm việc, 01 phòng họp, 01 phòng sinh hoạt. + 01 dãy nhà làm việc 03 tầng gồm 15 phòng làm việc. + 01 dãy nhà gồm: Hội trường, phòng kho, phòng Đài truyền thanh. + 01 dãy nhà để xe cho cán bộ, công chức và Nhân dân đến liên hệ công việc. 	3890.2009.	<p><i>ngoài nhà</i>), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	
<p>Trụ sở làm việc UBND xã Phổ Khánh</p>	UBND thị xã Đức Phổ	<p>Cơ sở có tổng diện tích là 28931 m², trong đó tổng diện tích sàn của trụ sở làm việc là 1370,8 m², gồm các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dãy nhà làm việc chính: có diện tích sàn là 911,8m² hoạt động năm 2014 với đặc điểm kiến trúc như kiến cốt thép, 02 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vì kèo bằng thép. Có 02 cầu thang bộ, chiều rộng và chiều dài về thang, đảm bảo theo quy định. Các tầng có hành lang đi lại rộng khoảng 1,2m. Tầng 01 gồm: các phòng làm việc của khối ủy ban. Tầng 2 gồm: các phòng làm việc của các hội đoàn thể xã và đảng ủy xã. - Hội trường: có diện tích sàn là 279m² hoạt động năm 2016 với đặc điểm kiến trúc nhà kiên cố, 01 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại Điều 8 TCVN 3890.2009. - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (<i>hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà</i>), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	UBND xã Phổ Khánh

			<p>tôn, vì kèo bằng thép.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà làm việc BCH quân sự xã: có diện tích sàn là 90m² hoạt động năm 2019 với đặc điểm kiến trúc nhà kiên cố, 01 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vì kèo bằng thép. - Nhà làm việc Công an xã: có diện tích sàn là 90m² hoạt động năm 2017 với đặc điểm kiến trúc nhà kiên cố, 01 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vì kèo bằng thép. 				
48	Chợ Hội An	UBND xã Phố An	<p>Cơ sở có tổng diện tích xây dựng 1.755m² và được đưa vào sử dụng năm 2010 thuộc chợ hạng 3, gồm có các hạng mục công trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khối nhà lồng chính: Có diện tích xây dựng 330m². - Khu vực kinh doanh: Có diện tích xây dựng 1000m² gồm 137 quầy bán hàng. - Khu nhà kiot và phòng làm việc của BQL chợ: Có diện tích 416m², gồm có 04 dãy và 19 kiot, 01 phòng làm việc của BQL chợ. - Khu để xe: Có diện tích xây dựng 10m². 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo TCVN 3890:2009 - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà theo quy định tại Điều 8 TCVN 3890:2009. - Đường giao thông không đảm bảo chiều cao thông thủy 4.25m theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà, đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	UBND xã Phố An	
49	Chợ Trà Cầu	UBND phường Phố Vần	<p>Chợ Trà Cầu được phê duyệt xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2012 thuộc chợ hạng 3, có tổng diện tích xây dựng 1.317,6m² bao gồm các dãy nhà sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích xây dựng dãy nhà A: 404,16m², chia làm 18 kiot. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định tại TCVN 6161:1996. - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài 	UBND phường Phố Vần	

			<ul style="list-style-type: none"> - Diện tích xây dựng dãy nhà H: 360,96m², chia làm 16 kiot. - Diện tích xây dựng dãy nhà C: 364,32m², chia làm 10 kiot. - Diện tích xây dựng 02 dãy nhà D: 188,16m², mỗi dãy 04 kiot. Ngoài ra, có khoảng hơn 130 quày, lều tạm bợ sử dụng vách, mái bằng tole, nền đổ xi măng với diện tích khoảng 600m². 	<ul style="list-style-type: none"> - Đường giao thông không đảm bảo chiều cao thông thủy 4.25m theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD. 	<ul style="list-style-type: none"> (nhà), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 		
50	Chợ Cung	UBND xã Phố Cường	<p>Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.000m² thuộc chợ hàng 3; đưa vào hoạt động trước năm 2001 gồm có 35 kiot các tiện thương kinh doanh nhỏ trong chợ (mỗi kiot có diện tích xây dựng; khoảng 15m²).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống bảo cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định TCVN 3890:2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà; ngoài nhà; đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	UBND xã Phố Cường	
51	Chợ Đông Thuận	UBND Phường Phố Vinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đặc điểm kiến trúc xây dựng, công năng sử dụng các hạng mục công trình: Có tổng diện tích mặt bằng 3.000m², xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2013, bao gồm các hạng mục công trình sau: - Khối nhà lồng chính: Có diện tích xây dựng 1.000m², diện tích sàn sử dụng 900m², đặc điểm kiến trúc nhà kiên cố, kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tole, vì kèo bằng thép. Có 04 lối ra vào nằm ở 04 hướng của nhà lồng. Có 04 lối 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống bảo cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định TCVN 3890:2009. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà; ngoài nhà; đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	UBND Phường Phố Vinh	

			<p>thoát nạn ở 04 hướng của nhà lồng. Trong đó có 18 điểm kinh doanh diện tích tối thiểu từ 3,5m² trở lên gồm sạp và kiot. - Khu vực bên ngoài nhà lồng chính: Diện tích sàn sử dụng 250m², trong đó: + Có 15 kiot bố trí 2 bên nhà lồng được kết cấu bê tông cốt thép và gạch chia lữa, vì kèo bằng thép, mái lợp tole cách nhiệt, diện tích 150m². + Có 01 khu kinh doanh hàng tươi sống với diện tích 100m² kết cấu vì kèo bằng thép, mái lợp tole, không có tường rào (được bố trí phía sau nhà lồng). - Khu kinh doanh không thường xuyên có diện tích 1.750m².</p>			
52	Chợ Gò Da	UBND xã Phố Thuận	<p>- Chợ Gò Da có tổng diện tích khoảng 634,3m², diện tích xây dựng 03 nhà lồng khoảng 300m², đưa vào hoạt động năm 1989, cải tạo lại năm 2019. Gồm có 20 kiot các tiểu thương kinh doanh nhỏ trong chợ (mỗi kiot có diện tích xây dựng khoảng 12m²).</p>	<p>- Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định TCVN 3890:2009.</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn), đo điện trở hệ thống chống sét báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hồ sơ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.</p>	UBND xã Phố Thuận
53	Chợ Trung tâm xã Phố Khánh	UBND xã Phố Khánh	<p>Cơ sở có tổng diện tích xây dựng là 492m², xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2011 thuộc chợ hạng 3, gồm:</p>	<p>- Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại TCVN 3890:2009. - Chưa trang bị hệ thống cấp</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ</p>	UBND xã Phố Khánh

			<ul style="list-style-type: none"> - 01 nhà lồng chính có diện tích xây dựng khoảng , xây tường gạch bán kiên cố (trông hai bên), mái lợp tôn, vì kèo bằng thép. - 01 dãy kiot phía Bắc, có diện tích xây dựng khoảng 180m², gồm 10 kiot, mỗi kiot có diện tích khoảng 18m². - 01 dãy kiot phía Tây, có diện tích xây dựng khoảng 180m², gồm 10 kiot, mỗi kiot có diện tích khoảng 18m². <p>Nhà lồng chính cách 02 dãy kiot khoảng 3m; 02 dãy kiot cách nhau khoảng 10m.</p>	<p>nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn theo quy định TCVN 3890:2009. 	<p><i>thông cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn), đo điện trở hệ thống chống sét bảo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hồ trợ kinh phí để thực hiện.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	
54	Chợ Km ³ , xã Phố Phong	UBND xã Phố Phong	<p>Cơ sở có tổng diện tích xây dựng 2000m² thuộc chợ hàng 3, xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2020, gồm có các hạng mục công trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khối nhà lồng chính: Có diện tích xây dựng 300m², gồm 30 kiot. - Khu vực kinh doanh: Có diện tích xây dựng 200m² gồm 20 quầy bán hàng. - Khu để xe: Có diện tích xây dựng 50m². 	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo TCVN 3980:2009; - Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà theo quy định tại Điều 8 TCVN 3890:2009; - Chưa đo điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012. 	<p><i>Thuê đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn), đo điện trở hệ thống chống sét bảo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hồ trợ kinh phí để thực hiện.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025. 	UBND xã Phố Phong
55	Kho lưu trữ tài liệu thị xã Đức Phổ	UBND thị xã Đức Phổ	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở có kết cấu xây dựng; chung là trụ cốt thép, tường xây gạch bậc II chịu lửa, mái lợp tôn; có tổng diện tích xây dựng khoảng 250 m², xây dựng năm 2016 bao gồm các hạng mục: 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống báo cháy tự động tại hạng mục, công trình không hoạt động; máy bơm chữa cháy hỏng (<i>Không có kinh phí để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa</i>). - Chưa đo điện trở hệ thống 	<p><i>Lập hồ sơ dự toán kinh phí để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động; máy bơm chữa cháy, đo điện trở hệ thống chống sét bảo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hồ trợ</i></p>	UBND phường Nguyễn Nghiêm

56	<p>Trường Tiểu học Phố Cường</p>	<p>Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ</p>	<p>+ Tầng 01: 01 phòng Trưởng phòng, 01 phòng Phó Trưởng phòng, 01 phòng họp, 02 kho lưu trữ, 01 phòng bảo vệ, 02 nhà vệ sinh. + Tầng 02: 02 kho lưu trữ hồ sơ. Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.500m²; đưa vào hoạt động năm 2009 gồm các hạng mục: - Dãy nhà làm việc và phòng họp có diện tích khoảng 200m² đưa vào hoạt động năm 2009. - Dãy phòng học phía Nam và phòng làm việc của Ban Giám hiệu có diện tích khoảng 200m² đưa vào hoạt động năm 2021. - Dãy phòng học phía Bắc có diện tích khoảng 200m² đưa vào hoạt động năm 2011.</p>	<p>chống sét đánh thẳng tại công trình theo TCVN 9385:2012.</p>	<p>kinh phí để thực hiện. Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.</p>	
				<p>- Chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo quy định tại TCVN 3890:2009.</p>	<p>- Thuê đơn vị tư vấn thiết kế vẽ PCCC, lập dự toán kinh phí trang bị các hạng mục PCCC (hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà) báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện. - Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025.</p>	<p>UBND xã Phố Cường</p>

